

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 1.25+1.80+4.00+1.85+2.70	m		
			m	11.600	
				RAZEM	11.600
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*4+1.10*2	m		
			m	3.800	
				RAZEM	3.800
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 4/2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 1	miejsc.		
			miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 11.60	m		
			m	11.600	
				RAZEM	11.600
8	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.80	m		
			m	3.800	
				RAZEM	3.800
9	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 4/2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 15.40/100	100 m		
			100 m	0.154	
				RAZEM	0.154
15	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 15.40	m		
			m	15.400	
				RAZEM	15.400
16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 15.40	m		
			m	15.400	
				RAZEM	15.400
17	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej.		
			przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-19 0205-02 analogia	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstruk- cji ceglanych na odległość do 1 km 0.02	m ³		
			m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
23	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstruk- cji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.22	m ³		
			m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
24	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.22*1.50	ton		
			ton	0.030	
				RAZEM	0.030