

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika					
1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 45.60	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
2	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 45.60	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 45.00	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.14	m ³ m ³	1.140	
				RAZEM	1.140
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 45.00	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 45.60	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
7	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.(w celu podłączenia kanału odwodnieniowego do kanalizacji deszczowej) 1.	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej (montaż kanału odwodnieniowego liniowego) 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 150/110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 25	m ²		
				RAZEM	0.000
13	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I- (niwelacja terenu) 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
15	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II 2.5	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500